

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>Wymiana pokrycia dachowego</b>			
1.1		<b>Wymiana pokrycia dachu</b>			
1	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych	m2		
d.1.1		(12,90 + 25,60 + 12,30 + 9,40) * 0,50	m2	30,100	
				RAZEM	<b>30,100</b>
2	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1.1		16,00 + 68,62 + 37,70 + 21,12 + 23,50 + 23,50 + 92,93 + 48,10	m2	331,470	
				RAZEM	<b>331,470</b>
3	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2		
d.1.1		0,80 * 0,60	m2	0,48	
				RAZEM	<b>0,48</b>
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1		9,06 + 12,67 + 25,38	m	47,11	
				RAZEM	<b>47,11</b>
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1		3,99 + 3,71 + 3,94 + 4,39 + 4,02	m	20,050	
				RAZEM	<b>20,050</b>
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1.1		7,60 * 0,60	m2	4,56	
				RAZEM	<b>4,56</b>
7	KNR 19-01 0413-02	Prostowanie więźby dachowej prostej	m2		
d.1.1		331,47 * 0,50	m2	165,735	
				RAZEM	<b>165,735</b>
8	KNR 4-01 0413-02 analogia	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm	m		
d.1.1		7,60 * 16	m	121,600	
				RAZEM	<b>121,600</b>
9	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m2		
d.1.1		(0,80 * 0,70) * 2 + (0,60 * 0,70) * 2	m2	1,96	
				RAZEM	<b>1,96</b>
10	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
d.1.1		331,47	m2	331,470	
				RAZEM	<b>331,470</b>
11	KNR 2-02 0410-03	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej	m2		
d.1.1		331,47	m2	331,47	
				RAZEM	<b>331,47</b>
12	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2		
d.1.1		331,47	m2	331,470	
				RAZEM	<b>331,470</b>
13	KNR AT-09 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2		
d.1.1		331,47	m2	331,470	
				RAZEM	<b>331,470</b>
14	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3		
d.1.1		1,46	m3	1,46	
				RAZEM	<b>1,46</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.1	KNR 0-15 0519-02 analogia	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych w rąbek stojący	m2		
		331,47	m2	331,47	
				RAZEM	<b>331,47</b>
16 d.1.1	KNR 0-15 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu do 18.33 cm	m		
		12,73 + 5,83	m	18,56	
				RAZEM	<b>18,56</b>
17 d.1.1	KNR 13-12 0402-05 analogia	Przybicie deski czołowej	m2		
		$(6,58 + 9,39 + 12,57 + 25,38) * 0,15$	m2	8,088	
				RAZEM	<b>8,088</b>
18 d.1.1	KNR 4-01 0533-02 analogia	Wymiana pasów pod-i nadrynnowych z blachy ocynkowanej	m2		
		32,42	m2	32,420	
				RAZEM	<b>32,420</b>
19 d.1.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		47,11	m	47,11	
				RAZEM	<b>47,11</b>
20 d.1.1	KNR 2-02 0510-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m		
		20,05	m	20,050	
				RAZEM	<b>20,050</b>
21 d.1.1	KNNR 7 0506-01 analogia	Daszki nad drzwiami i wiatrołap	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
22 d.1.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		$35,93 + 46,11 + 99,5 + 25,35$	m2	206,890	
				RAZEM	<b>206,890</b>
23 d.1.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		2,64	m3	2,640	
				RAZEM	<b>2,640</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty towarzyszące</b>			
24 d.1.2	KNR 4-03 1140-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym	m		
		$7,54 + 7,53 + 12,73$	m	27,800	
				RAZEM	<b>27,800</b>
25 d.1.2	KNR 4-03 1138-06	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, gonce	szt.		
		43	szt.	43,000	
				RAZEM	<b>43,000</b>
26 d.1.2	KNR 5-08 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm	m		
		$3,63 + 3,94 + 4,09$	m	11,660	
				RAZEM	<b>11,660</b>